

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE Z DOMEM MIESZKALNYM IM. BOŻENNY PIOTROWICZ ETAP II B WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
ADRES INWESTYCJI : ZGIERZ UL. CHEŁMSKA 40/42
INWESTOR : POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
ADRES INWESTORA : ZGIERZ UL. CHEŁMSKA 40/42 A
DATA OPRACOWANIA : 1 MARCA 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
1 MARCA 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		POSADZKI I PIĘTRO SEGMENT 4			
1 d.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 101.277	m ² m ²	 101.277	
				RAZEM	101.277
2 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 101.277	m ² m ²	 101.277	
				RAZEM	101.277
3 d.1	NNRNKB 202 1127-02 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 6 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 101.277	m ² m ²	 101.277	
				RAZEM	101.277
4 d.1	NNRNKB 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 8 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 101.277	m ² m ²	 101.277	
				RAZEM	101.277
5 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 101.277	m ² m ²	 101.277	
				RAZEM	101.277
6 d.1	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 101.277	m ² m ²	 101.277	
				RAZEM	101.277
7 d.1	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 101.277*1.10	m m	 111.405	
				RAZEM	111.405
2		POSADZKI I PIĘTRA HOL GŁÓWNY			
8 d.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 64.37+17.34+28.09+20.22+14.86+18.20+14.46+6.00	m ² m ²	 183.540	
				RAZEM	183.540
9 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 183.54	m ² m ²	 183.540	
				RAZEM	183.540
10 d.2	NNRNKB 202 1127-02 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 6 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 183.54	m ² m ²	 183.540	
				RAZEM	183.540
11 d.2	NNRNKB 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 4 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 183.54	m ² m ²	 183.540	
				RAZEM	183.540
12 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 183.54	m ² m ²	 183.540	
				RAZEM	183.540
13 d.2	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 183.54	m ² m ²	 183.540	
				RAZEM	183.540
14 d.2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 183.54*1.10	m m	 201.894	
				RAZEM	201.894